

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čmíst.	Popis místnosti
101	chodba a schodiště
102	hala pro veřejnost
103	křídlová sklad
104	chodba
105	sklad zahraniční techniky
106	dílna – kovové výrobky
107	sklad PHM a barev
108	sklad nebezpečného materiálu
109	dílna – dřevěné výrobky
110	šatna – ženy
111	umývárna – ženy
112	WC – ženy
113	šatna mužů
114	umývárna – muži
115	WC – muži
116	denní místnost
117	kancelář
118	skladová místnost
119	předsíň WC
120	WC
121	WC – bezbariérové
122	předsíň WC – ženy
123	WC – ženy
124	předsíň WC
125	předsíň WC – muži
126	WC – muži
127	WC – muži
128	garáž 1
129	garáž 2

Legenda :

Přístroj spínače jednopólového Rámeček jednonásobný	3557G–A01340 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Přístroj spínače jednopólového s prázorem Rámeček jednonásobný	3557G–A01341 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Přístroj spínače jednopólového s prázorem Rámeček jednonásobný	3557G–A01342 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Přístroj přepínače sériového Rámeček jednonásobný	3557G–A05340 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Přístroj přepínače dvojtého střídavého Rámeček jednonásobný	3557G–A52340 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Přístroj přepínače střídavého Rámeček jednonásobný	3557G–A06340 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Přístroj přepínače křížového Rámeček jednonásobný	3557G–A07340 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Spínač jednopólový	3553–01929	10A/230V AC
Přepínač střídavý	3553–05929	10A/230V AC
Přepínač střídavý	3553–06929	10A/230V AC
Přepínač střídavý dvojitý	3553–52929	10A/230V AC
Přepínač křížový	3553–07929	10A/230V AC
Spínač automatický se snímačem pohybu 2 relé Rámeček jednonásobný	3299A–A32180 3901G–A00010 B1	10A/230V AC bílý
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Rámeček jednonásobný	5518G–C02349 B 3901G–A00010 B1	10–16A/230V AC bílá bílý
2*Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Rámeček dvojnásobný	5518G–C02349 B 3901G–A00020 B1	10–16A/230V AC bílá bílý
3*Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	5583A–C02357 B	10–16A/230V AC bílá
1*Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Rámeček čtyřnásobný	5598G–C02349 B 3901G–A00040 B1	10–16A/230V AC bílá bílý
2*Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami Rámeček dvojnásobný	5518G–C02349 B 3901G–A00020 B1	10–16A/230V AC bílá bílý

EL1	Svítidlo zářivkové stropní venkovní	SCHRACK OFFICE ECO	LI99000439	1*22W IP20
EL2	Svítidlo zářivkové stropní	SCHRACK LINDA	LI22LT5354	2*236W IP54
EL3	Svítidlo zářivkové stropní	OSMONT AURA 11	E–26BT15/015	2*26W IP40
EL4	Svítidlo zářivkové stropní	SCHRACK SHGL	LI9900000010	4*218W IP20
EL5	Svítidlo zářivkové stropní	SCHRACK SARH	LI9900001029	4*214W IP54
EL6	Svítidlo zářivkové stropní	TREVOS LINEA ROUND 126E	zdroj LED teple bílá	1*LED9W IP54 tř.II
EL7	Svítidlo zářivkové stropní	TREVOS	SM AL52360P	2*236W IP54 tř.II
EL8	Svítidlo nouzové	MODUS HELIOS 11	HE15E18 1hod	2*218W IP65
EL9	Svítidlo zářivkové stropní	SCHRACK AOTF–F	LI71261562	2*238W IP20
EL10	Svítidlo zářivkové stropní	SCHRACK OFFICE ECO	LI99000439	1*22W IP20
RS2.1	Rozvaděč 2.NP	část společné prostory		400V AC
RS2.2	Rozvaděč 2.NP	část policie		

Kabelové vedení uložené ve stropní konstrukci

Kabelové vedení uložené v kostrukci stěn pod omítkou

Poznámka :

Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a ČSN 33 2000–5–51 ed.3
a) samočinným odpojením od zdroje pomocí ochranných vodičů
b) proudovým chráničem 30mA – zásuvkové obvody
c) pospojováním neživých částí koupelny
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 prostory nebezpečné – obytné místnosti
prostory zvlášť nebezpečné – koupelna, venkovní prostory
Elektroinstalace provedena kabely CYKY uloženými dle legendy na výkrese v souladu s ČSN 33 2000–5–52
Instalační výška ovládacích prvků osvětlení 1,2m nad podlahou místností
Instalační výška zásuvkových vývodů 1,2m a 0,3m nad podlahou místností

ČÁST PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK VÁCHA PROJEKT. ELEKTRO Zdeněk Vácha Dražďanská 23, 405 02, Děčín 16 IČ 46573235 tel. +420 412 513282
D1.4	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	VÁCHA ZDENĚK	
KRAJ : Ústecký		STAVEBNÍ ÚŘAD : Jílové u Děčína		
STAVEBNÍK : Městský úřad Jílové, Mírové náměstí 280, Jílové u Děčína				
MÍSTO STAVBY : k.ú. Jílové u Děčína, st. p.č. 187/1 a p.p.č. 1013/3 Jílové, ul. Teplická 180 – Areál bývalého skladu CO				STUPEŇ PROJEKTU / DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
STAVBA : PD KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ – ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ STAVBY **REKONSTRUKCE ČÁSTI BÝVALÉHO SKLADU CO VE MĚSTĚ JÍLOVÉ - ETAPA I**				FORMÁT: 10 * A4
				DATUM: 04.2016
				MĚŘÍTKO: 1 : 50
				ZAK. ČÍSLO: 13 / 2016
D1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - PŮDORYS 1.NP**				ČÍSLO KOPIE / Č. VÝKRESU: D1.4-02