VÝPIS PŘEKLADŮ:

- PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY:

PŘEKLADY 1.NP:
- P3 - Ytong NEP 10; 100x249x1250 .....3ks
- P4 - Ytong NEP 12,5; 125x249x1250 .....18ks
- P5 - Ytong PSF IV/1750; 150x124x2550 .....1ks

PŘEKLADY 2.NP:
- P1 - Ytong NOP II/23; 200x249x1300 .....2ks
- P2 - Ytong NEP 15; 150x249x1250 .....2ks
- P3 - Ytong NEP 10; 100x249x1250 .....2ks

- OCELOVÉ PŘEKLADY:

PŘEKLADY 1.NP:
- 2xL50x50/6; dl. 1,00m 1ks
- 4xIPN 80; dl. 0,60m 2ks
- 4xIPN 140; dl. 1,00m 2ks
- 3xIPN 140; dl. 1,15m 1ks
- 2xIPN 140; dl. 1,30m 1ks
- 2xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
- 3xIPN 140; dl. 1,70m 1ks
- 3xIPN 140; dl. 1,85m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 2,30m 1ks
- 3xIPN 140; dl. 2,40m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 2,40m 2ks
- 4xIPN 160; dl. 2,60m 1ks
- REZERVA - podchycení stropu/nosníku místnost 1.28

PŘEKLADY 2.NP:
- 4xIPN 140; dl. 1,00m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 1,40m 1ks
- 4xIPN 140; dl. 1,50m 1ks
- 2xUPN 140; dl. 3,30m 1ks


REKONSTRUKCE ETAPA I - SLUŽEBNA STÁTNÍ A MĚSTSKÉ POLICIE
REKONSTRUKCE ETAPA I - MM - MÍSTNÍ HOSPODÁRSTVÍ SE ZÁZEMÍM (m.č. 102-127)
NAVAZUJÍCÍ OBJEKT - REKONSTRUKCE ETAPA II
HLAVNÍ VSTUP
VSTUP ZAMĚSTNANCI
VĚTRACÍ OTVOR 150x200mm S MŘÍŽKOU- POD STROPEM
VĚTRACÍ OTVOR 150x200mm S MŘÍŽKOU- NAD PODLAHOU
VĚTRACÍ OTVOR 300x300mm S MŘÍŽKOU- 200 mm NAD PODLAHOU
VĚTRACÍ OTVOR 600x300mm S MŘÍŽKOU-150mm NAD PODLAHOU
POTRUBÍ VNĚJŠÍHO ZDRAVOTNÍHO PLYNOVODU VEDENÉ PO FASÁDĚ NAD VRATY GARÁŽÍ ZDRAVOTNÍHO KONZTRUKCE S POŽÁRNÍ IZOLACÍ EI=30/DP1 - DESKY CETRIS TL. 18 mm NA SAMOSTATNÉM OCELOVÉM NOSNÉM RÁMU Z VALOVANÉ OCELI
ODSTUP PROVEDENÍ OPLOŠTĚNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY - PROVÝŠENÉ PODKAMENÁ PŘÍČ. - EI30 MIN. DP1
NOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ EI2 SPLNĚNÍM 388/2009
ODHRANA OCEL. SLOUPU DLE PBŘS
SDK OBKLAD OCEL. SLOUPU DLE PBŘS
SDK PŘÍČKA - ZBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY PRO VYTVOŘENÍ OTVORU ŠÍŘKY 900 mm V MÍSTĚ PŮVODNÍ PŘÍČKY (NOVÁ PŘÍČKA 150 mm PRO ZADÁNÍ HMOT)
ZBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY PRO VYTVOŘENÍ OTVORU ŠÍŘKY 900 mm V MÍSTĚ PŮVODNÍ PŘÍČKY
ZBOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY PRO VYTVOŘENÍ OTVORU ŠÍŘKY 1200